
## 縁楽 (縁石一体型) 参考歩掛表


名称サイズ	製品幅(m)	基礎工(10m当)			側溝据付工(10m当)								
		基礎幅(m)	基礎砕石量 ( m)	敷モルタル量(m)	本 体 (本)	世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	4.8 ~ 9 t (日)	諸雑費(%)	基礎砕石費(%)		
300型	0.40	0.57	5.7	0.11	5	0.3	0.2	0.6	0.3	17	21		
400型 A (国交省型)	0.48	0.65	6. 5	0.14	5	0.3	0.2	0. 6	0.3	17	21		
400型 B	0.52	0.69	6. 9	0. 15	5	0.6	0.4	1. 2	0.3	15	14		



※この基礎図は標準図ですので現場に応じて適宜設計して下さい

## 縁楽(自由勾配)参考歩掛表

名称	製品幅(m)	基礎工(10m当)			側溝据付工(10m当)							上蓋据付工(10m当)			
サイズ		基礎幅(m)	基礎砕石量(m)	敷モルタル量( m)	本体(本)	世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	4.8 ~ 9 t (日)	諸雑費(%)	上蓋(個)	世話役(人)	普通作業員(人)	4.8 トラッククレーン	
300 × 300	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0.2	0. 2	0. 5	0.2	9	5	0.04	0.39	0.06	
400	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0. 2	0. 2	0. 5	0. 2	9	5	0.04	0.39	0.06	
500	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0.2	0. 2	0.5	0.2	9	5	0.04	0.39	0.06	
600	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0.2	0. 2	0.5	0.2	9	5	0.04	0.39	0.06	
700	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0.2	0. 2	0.8	0.2	9	5	0.04	0.39	0.06	
800	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0.2	0. 2	0.8	0.2	9	5	0.04	0.39	0.06	
900	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0.2	0. 2	0.8	0.2	9	5	0.04	0.39	0.06	
1000	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0.2	0. 2	0.8	0.2	9	5	0.04	0.39	0.06	
1100	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0.3	0.3	0.8	0.3	9	5	0.04	0.39	0.06	
1200	0.40	0. 54	5. 4	0. 10	5	0.3	0. 3	0.8	0.3	9	5	0.04	0.39	0.06	



※この基礎図は標準図ですので現場に応じて適宜設計して下さい